

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								33.479,44
	1.3. Επιστρώσεις - Επενδύσεις - Μονώσεις								
29	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΝΑΟΙΚ Α\79.18	29	ΟΙΚ 7912	m2	91,55	10,10	924,66	
30	Επαλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ Α\79.02	30	ΟΙΚ 7902	m2	62,62	2,20	137,76	
31	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υδρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για	ΝΑΥΔΡ Α\10.10.03	31	ΥΔΡ 6401	m2	49,5	20,60	1.019,70	
32	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ Α\73.26.03	32	ΟΙΚ 7326.1	m2	46,9	31,00	1.453,90	
33	Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου, από PVC ή PE, πλάτους 160 mm	ΝΑΥΔΡ Α\10.12	33	ΥΔΡ 6620.1	m	13,7	10,30	141,11	
34	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.02	34	ΟΙΚ 7744	m2	33,78	2,80	94,58	
	Σύνολο Επιστρώσεις - Επενδύσεις - Μονώσεις							3.771,71	3.771,71
	1.4. Μεταλλουργικές εργασίες								
35	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ Α\62.24	35	ΟΙΚ 6224	kg	60	5,60	336,00	
36	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	ΝΑΟΙΚ Α\63.01	36	ΟΙΚ 6301	kg	30	9,00	270,00	
37	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΔΟ Α\Ε04.2	37	ΝΟΔΟ 2652	kg	287,5	2,70	776,25	
38	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Ε04.1	38	ΝΟΔΟ 2653	m	67,8	12,05	816,99	
39	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	ΝΑΟΔΟ Α\Β92.2	39	ΥΔΡ 7025	τεμ	59	6,00	354,00	
40	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ20 mm	ΝΑΟΔΟ Α\Β92.6	40	ΥΔΡ 7025	τεμ	45	9,20	414,00	
41	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\23.06	41	ΟΙΚ 2303	m2	20,64	9,00	185,76	
	Σύνολο Μεταλλουργικές εργασίες							3.153,00	3.153,00
	1.5. Συρματοκιβώτια								
42	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.1.1	42	ΝΟΔΟ 2311	kg	1.932	2,70	5.216,40	
43	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.2	43	ΝΟΔΟ 2312	m2	966	2,50	2.415,00	
44	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.3	44	ΝΟΔΟ 2313	m3	202,5	25,09	5.080,73	
	Σύνολο Συρματοκιβώτια							12.712,13	12.712,13
	1.6. Σωληνώσεις - Ειδικά Τεμάχια - Φρεάτια								
45	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.13.02.02	45	ΥΔΡ 6621.1	m	62	4,00	248,00	
46	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.13.02.05	46	ΥΔΡ 6621.1	m	3	7,40	22,20	
	Σε μεταφορά							270,20	53.116,28

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								65.690,58
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Αθροισμα Απρόβλεπτα Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης Αθροισμα ΦΠΑ Γενικό Σύνολο								65.690,58
								18,00 %	11.824,30
								15,00 %	11.627,23
									288,78
									89.430,89
								23,00 %	20.569,10
									109.999,99

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νεστόριο 11/04/2016

Νεστόριο 11/04/2016

Νεστόριο 11/04/2016

Οι μελετητές

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων - Μελετών

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μπούσιος Στέφανος

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός